



Puerto Plata, Republica Dominicana
 Teléfono: 809 -354 -5330 / 829-798-1382
frivaconstructora@gmail.com
 RNC: 1-32-70681-1
 Fecha: 27-03-2026

PROYECTO: CONSTRUCCION DE CONTENES Y ACERAS DISTRITO MUNICIPAL DE LA JAIBA

PROVINCIA : PUERTO PLATA						
DISTRITO MUNICIPAL : LA JAIBA						
	CONTENES A REALIZAR	1,491.00	ML			
	ACERAS A REALIZAR	200.00	M2			
NO	PARTIDAS	CANT.	UD.	PU.	VALOR	TOTAL
A	CONSTRUCCION DE CONTENES Y ACERAS EN EL DISTRITO MUNICIPAL DE LA JAIBA					
I	CONSTRUCCION DE CONTENES (1,491.00 ML)					
1.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					237,566.70
1.01	Excavacion (1491.00 ml * 0.55 mt *0.20 mt)	164.01	m3n	675.00	110,706.75	
1.02	Bote de material inservible	213.21	m3	595.00	126,859.95	
2.00	HORMIGON EN:					2,189,652.78
2.01	HORMIGON EN CONTENES	1,491.00	ML	1,468.58	2,189,652.78	
II	CONSTRUCCION DE ACERAS (200.00 ML)					
3.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					68,080.00
3.01	Excavacion (200.00 ml * 1.00 mt *0.20 mt)	40.00	m3n	675.00	27,000.00	
3.02	Bote de material inservible	26.00	m3	595.00	15,470.00	
3.03	Relleno compactado	26.00	m3	985.00	25,610.00	
4.00	HORMIGON EN:					265,108.00
4.01	HORMIGON EN ACERA	200.00	M2	1,325.54	265,108.00	
5.00	LIMPIEZA FINAL	1.00	P.A	15,000.00	15,000.00	15,000.00
6.00	GASTOS DIRECTOS				RD\$	2,775,407.48

6.01	DIRECCION TECNICA			10.00%		RD\$ 277,540.75
6.02	SEGURO Y FIANZA			4.35%		RD\$ 120,730.23
6.03	GASTOS ADMINISTRATIVOS			2.50%		RD\$ 69,385.19
6.04	TRANSPORTE			1.50%		RD\$ 41,631.11
6.05	ENSAYO DE CALIDAD DEL HORMIGON		16	RD\$ 7,000	DIAS	RD\$ 112,000.00
	(PROBETAS, TRANSPORTE Y ROTURA EN LABORATORIO)					
6.06	FONDE DE PENSIONES (LEY 6-86)			1.00%		RD\$ 27,754.07
6.07	CODIA			0.10%		RD\$ 2,775.41
8.00	GASTOS INDIRECTOS					RD\$ 651,816.75

9.00	ITBIS			18.00%		RD\$ 117,327.02
------	-------	--	--	--------	--	-----------------

TOTAL GENERAL						RD\$ 3,544,551.25
----------------------	--	--	--	--	--	--------------------------

ARNALDO RAMIRO GONZALEZ RODRIGUEZ
Alcalde de Distrino de la Jaiba

Francisco R. Hiraldo
ING. FRANCISCO RAFAEL HIRALDO DIAZ
CODIA: 33524

