



Puerto Plata, Republica Dominicana  
 Teléfono: 809 -354 -5330 / 829-798-1382  
[frivaconstructora@gmail.com](mailto:frivaconstructora@gmail.com)  
 RNC: 1-32-70681-1  
 Fecha: 23-03-2026

### VOLUMETRIA

**PROYECTO: CONSTRUCCION DE CONTENES Y ACERAS DISTRITO MUNICIPAL DE LA JAIBA**

<b>PROVINCIA : PUERTO PLATA</b>						
<b>DISTRITO MUNICIPAL : LA JAIBA</b>						
	<b>CONTENES A REALIZAR</b>	<b>1,491.00</b>	<b>ML</b>			
	<b>ACERAS A REALIZAR</b>	<b>200.00</b>	<b>M2</b>			
NO	PARTIDAS	CANT.	UD.	PU.	VALOR	TOTAL
<b>A</b>	<b>CONSTRUCCION DE CONTENES Y ACERAS EN EL DISTRITO MUNICIPAL DE LA JAIBA</b>					
<b>I</b>	<b>CONSTRUCCION DE CONTENES (1,491.00 ML)</b>					
<b>1.00</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					-
1.01	Excavacion (1491.00 ml * 0.55 mt *0.20 mt)	164.01	m3n		-	
1.02	Bote de material inservible	213.21	m3		-	
<b>2.00</b>	<b>HORMIGON EN:</b>					-
2.01	HORMIGON EN CONTENES	1,491.00	ML		-	
<b>II</b>	<b>CONSTRUCCION DE ACERAS (200.00 ML)</b>					
<b>3.00</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					-
3.01	Excavacion (200.00 ml * 1.00 mt *0.20 mt)	40.00	m3n		-	
3.02	Bote de material inservible	26.00	m3		-	
3.03	Relleno compactado	26.00	m3		-	
<b>4.00</b>	<b>HORMIGON EN:</b>					-
4.01	HORMIGON EN ACERA	200.00	M2		-	
<b>5.00</b>	<b>LIMPIEZA FINAL</b>	1.00	P.A			-
<b>6.00</b>	<b>GASTOS DIRECTOS</b>				<b>RD\$</b>	-

6.01	DIRECCION TECNICA			10.00%		
6.02	SEGURO Y FIANZA			4.35%		
6.03	GASTOS ADMINISTRATIVOS			2.50%		
6.04	TRANSPORTE			1.50%		
6.05	ENSAYO DE CALIDAD DEL HORMIGON		16	RD\$ -	DIAS	
	(PROBETAS, TRANSPORTE Y ROTURA EN LABORATORIO)					
6.06	FONDE DE PENSIONES (LEY 6-86)			1.00%		
6.07	CODIA			0.10%		
8.00	GASTOS INDIRECTOS					
9.00	ITBIS			18.00%		
TOTAL GENERAL					RD\$	-

*Francisco R. Hiraldo*

